ENTREPRISE EXEMPLE

Entreprise fictive · Isolation
12 rue de l'Exemple, 00000 Ville-Exemple
Tél. 01 00 00 00 00 · contact@entreprise.example

SARL au capital de 0 € · SIRET 000 000 000 00000 · RCS Ville-Exemple
N° TVA intracommunautaire FR00 000000000
Assurance décennale : Assureur Exemple, contrat n° 0000000, couverture géographique : France métropolitaine
Qualification RGE n° 00000 (exemple), valable à la date du devis

DEVIS

N° **D-2026-0149**
Date : **27/10/2026**
Valable jusqu'au **25/01/2027** (90 jours)

CLIENT
M. et Mme EXEMPLE
5 allée des Exemples
00000 Ville-Exemple

ADRESSE DU CHANTIER
Identique

Objet : Isolation des rampants de toiture par l'intérieur en laine minérale, deux couches, avec pare-vapeur et plaques de plâtre
Maison individuelle à étage achevée depuis plus de 2 ans, combles aménagés, 60 m² de rampants sous charpente traditionnelle saine, écran de sous-toiture existant en bon état, une fenêtre de toit, un conduit de fumée traversant

Désignation	Qté	Unité	PU HT	TVA	Total HT
Installation de chantier, protection des sols et des pièces	1	forfait	200,00 €	5,5 %	200,00 €
Fourniture et pose d'une ossature métallique sous chevrons (suspentes, fourrures)	60	m²	12,00 €	5,5 %	720,00 €
Fourniture et pose de laine minérale en deux couches, 100 mm entre chevrons et 120 mm sous chevrons, R total ≥ 6 m².K/W, certifiée ACERMI	60	m²	22,00 €	5,5 %	1 320,00 €
Fourniture et pose d'une membrane pare-vapeur hygrorégulante, adhésifs et manchettes	60	m²	6,00 €	5,5 %	360,00 €
Fourniture et pose de plaques de plâtre BA13, bandes et joints	60	m²	22,00 €	5,5 %	1 320,00 €
Traitement des points singuliers : raccord à la fenêtre de toit, écart au feu du conduit de fumée, boîtiers électriques	1	forfait	250,00 €	5,5 %	250,00 €
Évacuation des déchets et nettoyage de fin de chantier	1	forfait	150,00 €	5,5 %	150,00 €

CARACTÉRISTIQUES

- Isolant : laine minérale en panneaux semi-rigides, marque, référence et n° de certificat ACERMI à reporter pour chaque couche
- Résistance thermique totale de l'isolant posé : R ≥ 6 m².K/W
- Visite technique préalable réalisée le : date à reporter
- Entreprise qualifiée RGE pour l'isolation des rampants : organisme, n° et date de validité à reporter
- Assurance décennale : assureur, n° de contrat et couverture géographique à reporter
- Peinture de finition non comprise
- Prime CEE éventuelle non déduite de ce devis : offre du financeur à accepter avant la signature, début des travaux au moins 7 jours francs après l'acceptation du devis
- TVA à 5,5 % : le client certifie que le logement est à usage d'habitation et achevé depuis plus de 2 ans

Total HT	4 320,00 €
TVA 5,5 %	237,60 €
Total TTC	**4 557,60 €**
Acompte (30 %)	1 367,28 €

CONDITIONS

- Début des travaux : 4 semaines après acceptation ; durée estimée : 3 jours.
- Acompte de 30 % à la signature, solde à la réception des travaux.
- Frais de déplacement inclus. Devis gratuit.
- Contrat conclu hors établissement : délai de rétractation de 14 jours.

Pour l'entreprise
Nom, qualité, signature

Bon pour accord du client
Date, signature précédée de la mention « Devis reçu avant l'exécution des travaux, bon pour accord »

SPECIMEN