ENTREPRISE EXEMPLE

Entreprise fictive · Isolation
12 rue de l'Exemple, 00000 Ville-Exemple
Tél. 01 00 00 00 00 · contact@entreprise.example

SARL au capital de 0 € · SIRET 000 000 000 00000 · RCS Ville-Exemple
N° TVA intracommunautaire FR00 000000000
Assurance décennale : Assureur Exemple, contrat n° 0000000, couverture géographique : France métropolitaine
Qualification RGE n° 00000 (exemple), valable à la date du devis

DEVIS

N° **D-2026-0150**
Date : **27/10/2026**
Valable jusqu'au **25/01/2027** (90 jours)

CLIENT
M. et Mme EXEMPLE
5 allée des Exemples
00000 Ville-Exemple

ADRESSE DU CHANTIER
Identique

Objet : Isolation des combles perdus et du plancher bas d'une maison individuelle
Maison de plain-pied achevée depuis plus de 2 ans, 80 m² de combles perdus accessibles par trappe, plancher bas de 75 m² sur vide sanitaire accessible

Désignation	Qté	Unité	PU HT	TVA	Total HT
Installation de chantier, protections, repérage des spots et des gaines	1	forfait	150,00 €	5,5 %	150,00 €
Rehausse et isolation de la trappe d'accès aux combles	1	u	120,00 €	5,5 %	120,00 €
Capots de protection des spots encastrés	6	u	15,00 €	5,5 %	90,00 €
Fourniture et soufflage de laine de verre, épaisseur après tassement 32 cm, R = 7 m².K/W	80	m²	24,00 €	5,5 %	1 920,00 €
Fourniture et pose de panneaux isolants rigides chevillés en sous-face du plancher bas, R = 3 m².K/W	75	m²	36,00 €	5,5 %	2 700,00 €
Calfeutrement des traversées de réseaux en vide sanitaire	1	forfait	90,00 €	5,5 %	90,00 €
Évacuation des déchets de chantier	1	forfait	80,00 €	5,5 %	80,00 €

CARACTÉRISTIQUES

- Isolants certifiés ACERMI (marques, références et numéros de certificats à reporter)
- Combles : résistance thermique après tassement R = 7 m².K/W, nombre de sacs soufflés à reporter ; plancher bas : R = 3 m².K/W
- Entreprise qualifiée RGE (domaines et numéros à reporter), date de la visite préalable du chantier : à compléter
- TVA à 5,5 % : le client indique que le logement est achevé depuis plus de 2 ans et la nature des travaux
- Exclus : modification de la ventilation existante

Total HT	5 150,00 €
TVA 5,5 %	283,25 €
Total TTC	**5 433,25 €**
Acompte (30 %)	1 629,98 €

CONDITIONS

- Début des travaux : 4 semaines après acceptation ; durée estimée : 2 jours.
- Acompte de 30 % à la signature, solde à la réception des travaux.
- Frais de déplacement inclus. Devis gratuit.
- Contrat conclu hors établissement : délai de rétractation de 14 jours.

Pour l'entreprise
Nom, qualité, signature

Bon pour accord du client
Date, signature précédée de la mention « Devis reçu avant l'exécution des travaux, bon pour accord »

SPECIMEN